



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESAS SOLVENTES

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-39/21-AD **OBRA:** REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A SIERRA REAL, GARCIA, N.L.

MODALIDAD: ASIGNACION DIRECTA **PREPUESTO BASE**

MODALIDAD:	ASIGNACION DIRECTA	PREPUESTO BASE	EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.	FRANCISCO MARTIN RAMIREZ GUEVARA	FECHA:		SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				
					INICIO	TERMINO					
						28 DE MAYO DEL 2021.					
						31 DE MAYO DEL 2021.					
						14 DE JUNIO DEL 2021.					
8	INSTALACION DE CABLE COBRE CAL. 12 THW, (PARA ARBOTANTE) SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	616.00	12.00	7,392.00	12.08	7,441.28	12.91	7,982.56	12.03	7,410.48
9	INSTALACION DE CABLE COBRE CAL. 12 THW(PARA SPOT), SUMINISTRADO POR MUNICIPIO, INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	616.00	12.00	7,392.00	12.08	7,441.28	12.91	7,982.56	12.03	7,410.48
10	RETIRO DE ARBOTANTE METALICO OCTAGONAL DE 9 MTS DE ALTURA CON BRAZO CHURBUSCO DE 2.40 MTS, INCLUYE: MANOBRAS, CARGAS Y ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2,200.37	4,400.74	2,196.21	4,392.42	1,786.41	3,572.82	2,707.06	5,414.12
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 40 X 40 CMS DE DIMENSION Y 30 CMS DE ALTURA Y 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD Y/O LA PROFUNDIDAD REQUERIDA SEGUN LAS CONDICIONES DEL TERRENO, INCLUYE: JUEGO DE ANCLAS GALVANIZADAS DE 3/4" DE DIAM. Y 1.30 DE LONGITUD ROSCABLES, POLIDUCTO DE 3/4", EXCAVACION EN MATERIAL TODO TIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	2,410.06	12,050.30	2,420.72	12,103.60	2,357.27	11,786.35	3,152.31	15,761.55
12	INSTALACION DE LUMINARIO TIPO LED, SUMINISTRADO POR MUNICIPIO INCLUYE: MANOBRAS, CARGAS Y ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	44.00	689.29	29,448.76	680.49	29,941.56	564.98	24,859.12	688.88	30,310.72
13	INSTALACION DE SPOT, SUMINISTRADO POR MUNICIPIO, INCLUYE: MANOBRAS, CARGA Y ACARREO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	133.00	352.34	46,860.72	363.75	48,378.75	388.03	51,607.99	414.51	55,129.83
14	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A TIPO LIBRE Y/O AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	616.00	7.22	4,447.52	20.63	12,708.08	22.62	13,933.92	26.33	16,219.28
				16% I.V.A.	\$358,865.66		\$354,731.40		\$360,104.31		\$399,065.57
					\$57,418.51		\$56,757.02		\$57,616.69		\$63,850.49
				TOTAL	\$416,284.17		\$411,488.42		\$417,721.00		\$462,916.06

OBSERVACIONES:



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESAS SOLVENTES

CONCURSO No. OP-INGNL-FTM-39/21-AD	OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A SIERRA REAL, GARCIA, N.L.	FECHA:	28 DE MAYO DEL 2021.
MODALIDAD: ASIGNACION DIRECTA		INICIO	31 DE MAYO DEL 2021.
		TERMINO	14 DE JUNIO DEL 2021.
			SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO BASE

[Signature] **EEEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.** FRANCISCO MARTIN RAMIREZ GUEVARA

[Signature] **C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.** JEFE DE NORMATIVIDAD

[Signature] **ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS** DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS