



**R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021**  
*Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas*  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

**CONCURSO No.** OP-MGNL-FTM-14/21-AD      **OBRA:** REPARACION DE VIALIDAD DAÑADA EN CALLE VALLE DE SAN FELIPE ENTRE VALLE DE SAN MARCOS Y BALCONES DEL MIRADOR, COL. VALLES DEL MIRADOR, GARCÍA, N.L.

**MODALIDAD:** ASIGNACIÓN DIRECTA      **PREPUESTO BASE**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI		GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.			
						P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE		
1	TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISTA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, REFERENCIAS DE NIVELES, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	293.92	13.89	3,240.81	32.27	7,529.24	19.38	4,521.74	14.70	3,429.80
2	BACHEO EN CALLE, INCLUYE: TRAZADO DE LA ZONA, CORTE CON EQUIPO ADECUADO, DEMOLICION DE LA CARPETA EXISTENTE, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, COLOCACION DE BASE ESTABILIZADA CON EL 3% DE CEMENTO PORTLAND ORDINARIO (CPO), CON UN ESPESOR DE 20 CM, COMPACTADO AL 100% DE SU PVSIM, RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 A 2.00 LTS/M2, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CALENTE DE 3CM DE ESPESOR COMPACTADO, CON GRANULOMETRIA DE 3/4" A FINOS, COMPACTADA AL 95% SEGUN PRUEBA MARSHAL, LIMPIEZA DE AREA TRABAJADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.16	833.18	10,131.47	866.82	10,540.53	635.80	7,731.33	985.51	11,983.80
3	SUMINISTRO Y RENOVACION DE TAPAS DE POZOS DE VISTA EXISTENTES, UTILIZANDO BROCAL Y TAPA EXISTENTE, INC. MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4,665.40	4,665.40	2,927.99	2,927.99	984.40	984.40	3,016.25	3,016.25
4	CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA DE 3.0 CM DE ESPESOR COMPACTOS TEXTURA FINA CON MATERIAL TRITURADO DE CALIZA CON GRANULOMETRIA APROBADA POR EL LABORATORIO, EXTENDIDA CON CARPETADORA Y COMPACTADA AL 95% MARSHALL SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE (PGADO), SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.5 LTS/M2, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	233.32	383.67	89,517.88	358.48	83,640.55	425.78	99,342.99	441.28	102,959.45
5	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	290.00	12.07	3,500.30	12.55	3,639.50	25.30	7,337.00	18.62	5,399.80
				<b>16% I.V.A.</b>	<b>\$111,055.87</b>		<b>\$108,277.81</b>		<b>\$119,917.46</b>		<b>\$126,789.11</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$17,768.94</b>		<b>\$17,324.45</b>		<b>\$19,186.79</b>		<b>\$20,286.26</b>
					<b>\$128,824.81</b>		<b>\$125,602.26</b>		<b>\$139,104.25</b>		<b>\$147,075.36</b>

**OBSERVACIONES:**

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2021.  
 INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2021.  
 TERMINO: 15 DE ABRIL DEL 2021.  
 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONENTE, S.A DE C.V.



**R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021**  
*Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas*  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLYENTES**

**CONCURSO No.** OP-MGNL-FTM-14/21-AD

**OBRA:**

REPARACION DE VIALIDAD DANADA EN CALLE VALLE DE SAN FELIPE ENTRE VALLE DE SAN MARCOS Y BALCONES DEL MIRADOR, COL. VALLES DEL MIRADOR, GARCÍA, N.L.

**FECHA:** 31 DE MARZO DEL 2021.

**MODALIDAD:** ASIGNACIÓN DIRECTA

**INICIO:** 01 DE ABRIL DEL 2021.

**TERMINO:** 15 DE ABRIL DEL 2021.

**PRESUPUESTO BASE**

ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI

GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A DE C.V.

**C. MA. DEL CARMEN LIZGANO-S.**  
 JEFE DE NORMATIVIDAD

**ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS**  
 DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS